แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านนายฤทธิ์ สอนคำเสน – หน้าบ้านนายอำนวย พื้นสวรรค์

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** : ปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านนายฤทธิ์ สอนคำเสน – หน้าบ้านนายอำนวย พื้นสวรรค์ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกุงกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** : ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ **เป็นเงิน** : ๒๓๐,๐๓๖.๖๓ – บาท (สองแสนสามหมื่นสามสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง** : แบบ ปร.๔

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายมาตริน บุญจริง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๒. นายจักรพล สุวรรณสิงห์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา	กรรมการ
๓. นายอภิวัฒน์ ไชยมา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน / งาน งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูผิวแอสฟัลติกส์ บ้านหนองกุง หมู่ 1

หน้าบ้านนายฤทธิ์ สอนคำเสน-หน้าบ้านนายอำนวย พื้นสวรรค์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ 568.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หนองกุง หมู่ 1 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 78503/2565-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	166,852.82	1.3607	227,036.63	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	ปรับราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			230,036.63	
				230,036.63	

ตัวอักษร **สองแสนสามหมื่นสามสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมาตริน บุญจริง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนายจักรพล สุวรรณสิงห์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ไชยมา)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัลติกส์ บ้านหนองกุง หมู่ 1หน้าบ้านนายฤทธิ์ สอนคำเสน-หน้าบ้านนายอำนวย พื้นสวรรค์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ 568 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกุง หมู่ 1

วันที่ประมาณราคา สิงหาคม 2565

ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดศรีสะเกษ เดือนสิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

0	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
1	งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด(Tack coat)	568.00	ตร.ม.	15.33	8,707.44			8,707.44	
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 เมตร	568.00	ตร.ม.	276.01	156,773.68		-	156,773.68	
3	งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)		ตร.ม.		-		-	-	
4	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	4.73	ตร.ม.	290.00	1,371.70		-	1,371.70	
						รวมเป็นเงิน		166,852.82	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมาตริน บุญจริง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจักรพล สุวรรณสิงห์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ไชยมา)