แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๔๒๑,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** : ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกุงกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** : ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ **เป็นเงิน** : ๔๒๑,๕๔๖.๔๖ – บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง** :

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายคมสัน เติมจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

๒. นายจักรพล จิมีสิก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา กรรมการ

๓. นายจักรพล สุวรรณสิงห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา กรรมการ

สรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่7

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 174.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 16 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 158 ท่อน

สถานที่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่7 เส้นหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบล หนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	262,052.03	1.3624	357,019.68	
3	ป้ายโครงการ	-		3000	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	61,526.78	1	61,526.78	บ่อพักและท่อ คสล.
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				421,546.46	
เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				421,546.46	

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... เห็นชอบ ..... ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคมสัน เดิมจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรพล จิมีสิก)

ลงชื่อ กรรมการ

(จักรพล สุวรรณสิงห์)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่7

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 174 0 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 16 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 158 ท่อน

สถานที่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่7 เส้นหลั รงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบล หนองกุง อำเภอโนนดูน จังหวัดศรีสะเกษ

ที่		ายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ราคาวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมค่าแรง ทั้งหมด	รวมราคาวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานเจาะทุบสกัดพื้นคอนกรีตเ		ตร.ม.	15.00		-	97	1,455.00	1,455.00	รื้อขนไป
2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ		ลบ.ม.	174.00			99.00	17,226.00	17,226.00	
3	งานรื้อถอน ท่อ คสล. ขนาด 0.	ม.	เมตร	0.00			75.00	-	-	รื้อขนไป อบต.หนองกุง
4	บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 x1.0	มตร	บ่อ	16.00	7,500.00	120,000.00	300	4800.00	124,800.00	ทำตามแบบ อบต.หนองกุง
	พร้อมฝาตะแกรง(ตามแบบ)									ฝากตะแกรงเชื่อมให้เติมทุกด้าน
5	งานวางท่อ คสล ขนาด 0.40 เ	ร	ท่อน	158.00	0.00	-	200.00	31,600.00	31,600.00	
7	งานเทพื้นท่อระบายน้ำคอนกรี	หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	9.00	1,861.68	16,755.12	300	2700.00	19,455.12	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	40 ก.ก.	ลบ.ม.	19.50	1,945.79	37,942.91	306	5967.00	43,909.91	เทคอนกรีตทับหลังท่อ หนา 0.10 ซ.ม.
9	เหล็ก wm.4 มม.# 10*30 มม.		ตร.ม.	158.00	49.00	7,742.00			7,742.00	
	-ค่าแรงไม้แบบ		ตร.ม.	8	450.00	3,600.00	133	1,064.00	4,664.00	
10	งานอื่นๆ									
	งานขุดรื้อถอน+ติดตั้งประปา		ท่อน	40.00	240.00	9,600.00	40	1600.00	11,200.00	พร้อมชุปกรณ์ติดตั้งใหม่
	งานลูกรัง		ลบ.ม.	0.00		-			-	
11	งานป้ายจราจร									
	-แบบ A(ป้ายหยุด)		ชุด							
	-แบบ B(ป้ายเตือน)		ชุด							
	-แบบ D (ป้ายโครงการ)		ชุด	1.00					-	อยู่ใน facter f
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่								262,052.03	

มติคณะกรรมการกำหนดราคา าง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคมสัน เดิมจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรพล จิมิสิก)

ลงชื่อ กรรมการ

(จักรพล ภูวรรณสิงห์)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักหลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่7

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 174 0 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 16 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 158 ท่อน

สถานที่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่7 เส้นหลัง รงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบล หนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่		ายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	รวมเงิน	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
1	ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.		ท่อน	158.00	389.41	61526.78	0.00	-	61,526.78	
2	งานป้ายจราจร									
	-แบบ A(ป้ายหยุด)		ชุด							
	-แบบ B(ป้ายเตือน)		ชุด							
	-แบบ D (ป้ายโครงการ)		ชุด	1.00					-	อยู่ใน facter f
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่								61,526.78	

มติกพะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....เห็นชอบ .....ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคมสัน เดิมจิตร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรพล จิมีสิก)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐ สุวรรณสิงห์)