แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๙ – บ้านนายบุญทอม คำดี ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๑๔๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** : ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๙ – บ้านนายบุญทอม คำดี ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร **หรือมีพื้นที่ไม่**น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกุงกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** : ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ **เป็นเงิน** : ๑๔๔,๙๗๒.๓๐ – บาท (**หนึ่งแสนสี่**หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง** :

๖.๑ แบบ ปร.๔

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายคมสัน เติมจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

๒. พันจ่าเอกชัชวาล ราชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

๓. นายอภิวัฒน์ ไชยมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน / งาน แผนงานงบกลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านโนนดู่ หมู่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านโนนดู่ หมู่ 9 - บ้านนายบุญทอม คำดี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โดยงานโยธา กองช่าง

แบบเลขที่ /2566

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	104,207.50	1.3624	141,972.30 3,000.00	*Facter คิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว.1288 ลว.17 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Facter ใหม่
	เงินไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			144,972.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			144,972.30	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสตางค์				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 35.49 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายคมสัน เติมจิตร

(ลงชื่อ) กรรมการ
พันจ่าเอกชัชวาล ราศี

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายอภิวัฒน์ ไชยมา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานงบกลาง

ชื่อโครงงาน/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านโนนดู่ หมู่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านโนนดู่ หมู่ 9 - บ้านนายบุญทอม คำดี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 บาท_ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

แบบเลขที่ /2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

กำหนดราคากลาง โดยงานโยธา กองช่าง

เมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	4,000.00	ตร.ม.		-	1.78	7,120.00	7,120.00	
2	งานลูกรัง	450.00	ลบ.ม.	215.75	97,087.50		-	97,087.50	
						รวมเป็นเงิน		104,207.50	

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2566) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 34.44 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เดือนมีนาคม /ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น