แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายทางบ้านทุ่งเจริญ ม.๑๑ – หนองโกนา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** : ถนนดินพร้อมลงลูกรัง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ระยะทาง ๕๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หนองกุงกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ **เป็นเงิน** : ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง** : แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายชัยวัฒน์ แพงมา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๒. นายจักรพงษ์ พลวงศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. จักรพล จิมีสิก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา	กรรมการ
๔. พันจ่าเอกชัชวาล ราษี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายทางบ้านทุ่งเจริญ หมู่ 11 - หนองโกนา ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว 515 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,060 ตารางเมตร วางท่อคสล. 0.40 เมตร 42 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,060.00	3.54	7,292.40	1.3624	4.82	9,929.20
2	งานขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	2,060.00	25.88	53,312.80	1.3624	35.26	72,633.36
3	งานลงลูกรังหนา 0.10 ม.พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	206.00	364.06	74,996.36	1.3624	496.00	102,176.00
4	งานวางท่อคสล. 0.40 เมตร	ม.	42.00	428.00	17,976.00	1.3624	583.11	24,490.50
5	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					156,577.56		**รวม**	212,229.06
								212,229.06

ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสตางค์-)

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	156,577.56
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3624

มติคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง 200,000.00 ตัวอักษร สองแสนบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ แพงมา)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจักรพงษ์ พลวงศ์)
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจักรพล จิมสิก)
เจ้าพนักงานการประปา

พันจ่าเอก กรรมการ
(ชัชวาล ราษี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายสุกเวช แก้วสง่า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายบพิตร ผู้สาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง