แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านก้อนเส้า หมู่ ๓ -บ้านนาแก

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** : ปรับปรุงลูกรังสายทางบ้านก้อนเส้า บ้านก้อนเส้า หมู่ ๓ – บ้านนาแก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หนองกุงกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ **เป็นเงิน** : ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง** : แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายสุภเวช แก้วสง่า	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายดำรงค์ ทวีชาติ	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกชัชวาล ราษี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๔. นายสุธีรพันธุ์ วิเวกวินย์	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านก้อนเส้า หมู่ 3 - บ้านนาแก ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,300.00	1.68	5,544.00	1.3624	2.29	7,557.00
2	งานลงลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	285.00	364.06	103,757.10	1.3624	496.00	141,360.00
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					112,301.10		**รวม**	151,917.00
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน-)							151,917.00

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	112,301.10
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3624

มติคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง 150,000.00 ตัวอักษร หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุภเวช แก้วสง่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายดำรงค์ ทวีชาติ)

นายช่างเขียนแบบ

พันจ่าเอก กรรมการ

(ชัชวาล ราษี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุธีระพันธุ์ วิเวกวินย์)

นายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสุภเวช แก้วสง่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายบพิตร มูลสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง