

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๙ ต.หนองกง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

### ๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน) นั้น

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

๒.๒ เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันที่เวลานี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

### ๔. ขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกงกำหนด

รวมวงเงินที่จัดจ้างเป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)

### ๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยให้พิจารณาราคาต่ำสุด และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

### ๖. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

a. งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)

b. วงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง จำนวน ๓๐๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)

c. ราคาากลาง จำนวน ๓๐๗,๑๗๙.๐๕ -บาท (สามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสตางค์)

๗. งดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน...๖๐...วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันส่ง  
จ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน.....๑.....งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด.....๑.....งวด

๘. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาพัสดุที่จะซื้อ


๙. การรับประกัน

๑๐.๑ ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ แพงมา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายจักรพล จิมิสิก)


เจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมาตริน บุญจริง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่  
(นางสาวปิตดา ไททอง)  
นักวิชาการทัศนศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นายสุกเวช แก้วสง่า)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....


(ลงชื่อ)..........  
(นายสุกเวช แก้วสง่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

- คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

(  ) เห็นชอบ

(  ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........  
(นายไพฑูรย์ อักโซ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ 4 - บ้านโนนคู หมู่ 9				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ 4				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง/งานโยธา				
แบบเลขที่	78503/2567	ตามแบบ ยพจ.ศก 88/2561	ตำบลหนองกง	อำเภอโนนคูณ	จังหวัดศรีสะเกษ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 13	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ 1 ป้าย	222,972.47	1.3642	304,179.05	*Factor คิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุดที่ กค.0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่
	เงินใช้เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %		3,000.00	
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			307,179.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			307,179.05	
	ตัวอักษร สามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสตางค์				

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 760.44 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ

ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
นายชัยวัฒน์ แพ่งมา

ประธาน

(ลงชื่อ)

  
นายจักรพล จิมลิก

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
นายมาตริน บุญจริง

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ 4 - บ้านโนนคู หมู่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ 4

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูง/งานโยธา

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

/2567

เมื่อวันที่

13 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาลูกก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแก้ดินแต่ข้างทางเดิม	400.00	ตร.ม.			1.78	712.00	712.00	
2	งานทรายรองพื้น	40.50	ส.ม.	530.02	21,465.81			21,465.81	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (240 กก./ตร.ม.) ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง ทรายขยขาว หินยอนผสมคอนกรีต เบอร์ 2	403.00	ถุง	155.00	62,465.00	436.00	26,160.00	62,465.00	
		40.00	ส.ม.	530.02	21,200.80			21,200.80	
		65.00	ส.ม.	993.35	64,567.75			64,567.75	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแครง 4 มม. @ 0.10x0.30 เมตร	400.00	ตร.ม.	45.00	18,000.00			18,000.00	
	เหล็ก RB 19 มม. (รอยต่อทุก 50 เมตร)	0.60	เส้น	555.66	333.40			333.40	
	เหล็ก RB 15 มม. (รอยต่อทุก 10 เมตร)	2.40	เส้น	367.29	881.50			881.50	
	เหล็ก DB 12 มม. (รอยต่อตามยาว)	4.20	เส้น	256.91	1,079.02			1,079.02	
5	ค่าแบบข้าง (ติดตามยาว 2 ซ้ำ)	160.00	เมตร			20.60	3,296.00	3,296.00	
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	115.00	เมตร			15.44	1,775.60	1,775.60	
7	งานนำเอาขลุ่ยกรึง กร้าง 0.20 เมตร (2 ซ้ำ)	4.80	ส.ม.	215.75	1,035.60			1,035.60	
						รวมเป็นเงิน		222,972.47	

\*ท่านรับผิดชอบตารางค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2566) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่โอนโอนเมื่อ 29.94 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่แบ่งรายการในตารางค่าดำเนินการ ศึกษารายการในข้อนี้

\*ค่าวัสดุที่คิดมาราคาพิเศษหรือที่พิเศษบาง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567/ราคาวัสดุที่แบ่งรายการค่าพิเศษที่คิดมาราคาในข้อนี้