แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นข้างวัดป่าสันติสุข - สามแยกบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นข้างวัดป่าสันติสุข - สามแยกบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกุงกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** : ๓๖๐,๕๗๑.๒๓ – บาท (สามแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง** :

๖.๑ แบบ ปร.๔

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. พันจ่าเอกชัชวาล ราษี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๒. นายจักรพล จิมีสิก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรรมการ

๓. นายมาตริน บุญจริง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นข้างวัดป่าสันติสุข – สามแยกบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นข้างวัดป่าสันติสุข – สามแยกบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร

๒.๓ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากฝุ่นละออง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันที่ว่านี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้แก่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นข้างวัดป่าสันติสุข – สามแยกบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยให้พิจารณาราคาต่ำสุด และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน ...๖๐..วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน ...๑...งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้กับผู้รัลจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด...๑...งวด

๑. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยได้รวมระยะเวลาการบ่มคอนกรีตและการทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตแล้ว การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ที่อายุ ๒๘ วัน ต้องมีค่ากำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาพัสดุที่จัดจ้าง

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(พันจ่าเอกชัชวาล ราษี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายจักรพล จิมีสิก)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายมาตริน บุญจริง)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 17 เส้นข้างวัดป่าสันติสุข - สามแยกบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 17
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง/งานโยธา
แบบเลขที่	78503/2568 ตามแบบ ยพจ.ศก 88/2561 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	262,110.56	1.3642	357,571.23	*Facter คิดตามหนังสือ
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	กรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุด
					ที่ กค.0433.2/ว.499
					ลว. 28 สิงหาคม 2566
					เรื่อง ประกาศปรับอัตรา
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็น
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				เกณฑ์ในการกำหนดราคา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				กลาง งานก่อสร้างและปรับ
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				ปรุงตาราง Facter ใหม่
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**360,571.23**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**360,571.23**	
	ตัวอักษร สามแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์				

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 733.33 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้ว โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธาน
พันจ่าเอกชัชวาล ราษี

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายจักรพล ชิมีสิก

(ลงชื่อ) กรรมการ
นายมาตริน บุญจริง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปร. 4 หน้า 1/1

ชื่อโครงงาน/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 17 แต้มช้างวัดป่าสันติสุข - สามแยกบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 17 แบบเลขที่ /2568

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง/งานโยธา

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	500.00	ตร.ม.		-	1.77	885.00	885.00	
2	งานทรายรองพื้น	31.50	ลบ.ม.	527.50	16,616.25		-	16,616.25	
3	งานคอนกรีต ประเภท ค.2 (240 กก./ตร.ม.)	75.00	ลบ.ม.			436.00	32,700.00	32,700.00	
	ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก./ถุง	504.00	ถุง	148.00	74,592.00			74,592.00	
	ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	527.50	23,737.50			23,737.50	
	หินย่อยผสมคอนกรีต เบอร์ 2	81.75	ลบ.ม.	988.31	80,794.34			80,794.34	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.10x0.30 เมตร	500.00	ตร.ม.	42.00	21,000.00			21,000.00	
	เหล็ก RB 19 มม. (รอยต่อทุก 50 เมตร)	1.20	เส้น	482.17	578.60			578.60	
	เหล็ก RB 15 มม. (รอยต่อทุก 10 เมตร)	4.50	เส้น	352.24	1,585.08			1,585.08	
	เหล็ก DB 12 มม. (รอยต่อตามยาว)	8.55	เส้น	227.32	1,943.59			1,943.59	
5	ค่าแบบข้าง (คิดตามยาว 2 ข้าง)	200.00	เมตร			20.60	4,120.00	4,120.00	
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	145.00	เมตร			15.44	2,238.80	2,238.80	
7	งานไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.20 เมตร (2 ข้าง)	6.00	ลบ.ม.	219.90	1,319.40			1,319.40	
						รวมเป็นเงิน		262,110.56	

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2567) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 32.94 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เดือนธันวาคม พ.ศ.2567/ราคาวัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น