

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นหน้าบ้านนายปลิว
อบมาพันธ์ - หน้าบ้านนายลำดวน บุญสุภา ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๕๖,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นหน้าบ้านนายปลิว
อบมาพันธ์ - หน้าบ้านนายลำดวน บุญสุภา ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ และท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนอง
กุ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน : ๓๕๑,๓๕๗.๒๔ – บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่ง
พันสามร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
๖.๑ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายคมสัน เดิมจิตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายธนโชติ โชติพันธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายอภิวัฒน์ ไชยมา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านหนองแขงใต้ หมู่ที่ ๑๐
เส้นหน้าบ้านนายปลิว อบมาพันธ์-หน้าบ้านนายลำตวน บุญสุภา ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรี
สะเกษ งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
๑๗๕.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อและท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ โครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้แก่งก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านหนองแขงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นหน้าบ้านนายปลิว อบมาพันธ์-หน้าบ้านนาย
ลำตวน บุญสุภา ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สาม
แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๐
ท่อน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร
- ๒.๓ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากฝุ่นละออง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันที่ว่ามี
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
 - ๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้แก่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านหนองแขงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นหน้า
บ้านนายปลิว อบมาพันธ์-หน้าบ้านนายลำตวน บุญสุภา ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ เมตร
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. กำหนดเวลาส่งมอบวัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยให้พิจารณาราคาต่ำสุด และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๙. งานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบวัสดุให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน ...๙๐...วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน ...๑...งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด...๑...งวด

๑. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน โดยได้รวมระยะเวลาการบ่มคอนกรีตและการทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตแล้ว การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ที่อายุ ๒๘ วัน ต้องมีค่ากำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาวัสดุที่จัดจ้าง

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)

(นายคมสัน เต็มจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนโชติ โชติพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอภิวัฒน์ ไชยมา)

กรรมการ

แบบสรุปราคาต่อระบายน้ำแบบมีบ่อดัก

กลุ่มงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อดักบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 10 เส้นหน้าบ้านนายปลิว อบมาพันธ์-หน้าบ้านนายลำดวน บุญสุภา				
	ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 10				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง				
แบบเลขที่	78503/2566-		ตำบลหนองกุ้ง	อำเภอโนนคูณ	จังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	1	หน้า		
กำหนดราคากลางการก่อสร้าง	เมื่อวันที่ 21	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	257,555.52	1.3642	351,357.24	*Factor คิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุดที่ กค.0433.2/ว.499 ลง 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่
	เงินใช้เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			351,357.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			351,357.24	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์				

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร บ่อดักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 155 ท่อน

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,007.7 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วโดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายคมสัน เดิมจิตร)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอนไชติ ไชติพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอภิวัฒน์ ไชยมา)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ป.ร.4 หน้าที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบบ่อพักบ้านหนองแจ้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแจ้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ /2568

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x 0.80x1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 160 ฟุต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้

เมื่อวันที่

กำหนดราคาประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ความยาวท่อระบายน้ำแบบบ่อพัก 175 เมตร								
1	งานเจาะทูลสกัดพื้นคอนกรีตเก่า	25.00	ตร.ม.			97.00	2,425.00	2,425.00	
2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	175.00	ลบ.ม.			60.00	10,500.00	10,500.00	
3	งานดินถมกลับ		ลบ.ม.				-	-	
4	งานรับแอมบ พ้อ คลส		ลบ.ม.				-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม.	15.00	บ่อ	5,280.00	79,200.00	300.00	4,500.00	83,700.00	
	พร้อมผาดะแกรส(ตามแบบ)								
6	งานวางท่อ คลส ขนาด Ø 0.40x100 เมตร	160.00	ฟุต	327.10	52,336.00	200.00	32,000.00	84,336.00	
7	งานเทพื้นท่อระบายน้ำคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	9.00	ลบ.ม.	1,861.68	16,755.12	300.00	2,700.00	19,455.12	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ก.ก.	17.50	ลบ.ม.	1,861.68	32,579.40	306.00	5,355.00	37,934.40	
9	เหล็ก w.m.4 มม.# 10*30 มม.	175.00	ตร.ม.	45.00	7,875.00		-	7,875.00	
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00		1,330.00	5,830.00	
10	งานอื่นๆ								
	งานอุดรอยต่อ+ติดตั้งประปา ขนาด 2 นิ้ว หน้า 8.5	25.00	ฟุต	180.00	4,500.00	40.00	1,000.00	5,500.00	
						รวมเป็นเงิน		257,555.52	

*คำนวณคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2566) ราคามันมีเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 32.99 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าวัสดุตามราคามาณียังจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมีนาคม 2568 ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณียังคิดตามราคาในท้องถิ่น

ทำขึ้น