แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นนานายสวัสดิ์ วงศ์บัง - นานางวังโพธิ์ชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๕๒,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** : ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นนานายสวัสดิ์ วงศ์บัง - นานางวังโพธิ์ชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกุง กำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** : ๕๒,๒๕๖.๗๗ – บาท (ห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง** :

๖.๑ แบบ ปร.๔

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายคมสัน เติมจิตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นายธนโชติ โชติพันธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายอภิวัฒน์ ไชยมา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นนานายสวัสดิ์ วงศ์บัง-นานางวัง โพธิ์ชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติจัดทำโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๗ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นนานายสวัสดิ์ วงศ์บัง-นานางวัง โพธิ์ชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม.

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร

๒.๓ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากฝุ่นละออง

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันที่ว่านี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

๔.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้แก่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ เส้นนานายสวัสดิ์ วงศ์บัง-นานางวัง โพธิ์ชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ เมตร ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยให้พิจารณาราคาต่ำสุด และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน ...๖๐..วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน ...๑...งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด...๑...งวด ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาพัสดุที่จัดจ้าง

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายคมสัน เติมจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนโชติ โชติพันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ ไชยมา)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

- เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามสมควร

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

- เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามสมควร

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดาวรรณ หอมเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

(/) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ .....

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ อักโข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 10 เส้นนานายสวัสดิ์ วงศ์บัง-นานางวัง โพธิ์ชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

กำหนดราคาค่างานก่อสร้าง วันที่ 11 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	900.00	1.76	1,584.00	1.3642	2.40	2,160.89
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	180.00	204.01	36,721.80	1.3642	278.31	50,095.88
					38,305.80		**รวม**	52,256.77
								52,256.77

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	38,305.80
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3642

ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง 52,256.77 บาท ห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายคมสัน เติมจิตร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนโชติ โชติพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ไชยมา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา