

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ เส้นหน้าบ้านนางบุญมี
ป่องเศร้า - กองทุนหมู่บ้าน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๖๕,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ เส้นหน้าบ้านนางบุญมี
ป่องเศร้า - กองทุนหมู่บ้าน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.หนองกุงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน : ๓๗๓,๗๑๕.๐๙ - บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสาม
พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมชาย บุญเชิญ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายวิฑูรย์ เต็มจิตร	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายจักรพล สุวรรณสิงห์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่๑๑ เส้น
หน้าบ้านนางบุญมี ปอองเส้า-กองทุนหมู่บ้าน ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ
๓๖๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน จุดที่๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๙ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐
เมตร จำนวน ๘ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๖ ท่อน

จุดที่๒ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓
บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน

จุดที่๓ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
แบบมีบ่อพักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่๑๑ เส้นหน้าบ้านนางบุญมี ปอองเส้า-กองทุนหมู่บ้าน ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนน
คูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน จุดที่๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๙ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐
เมตร จำนวน ๘ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๖ ท่อน

จุดที่๒ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓
บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน

จุดที่๓ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ระบายน้ำเสียออกจุดน้ำขังในถนนและสัญจรได้สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มกันที่ว่ามี

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

๔. แบบรูปรายละเอียดการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายละเอียดการงานโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้แก่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่๑๑ เส้นหน้าบ้านนางบุญมี ปออง เสร้า-กองทุนหมู่บ้าน ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน จุดที่๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๙ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๖ ท่อน

จุดที่๒ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน

จุดที่๓ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดการงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายละเอียดการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้วและเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘. ๒/ว. ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยให้พิจารณาราคาต่ำสุด และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๕,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙. งานงวดและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน ...๙๐..วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน ...๑...งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ให้ครบถ้วนภายในกำหนด...๑...งวด

๑. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน โดยได้รวมระยะเวลาการบ่มคอนกรีตและการทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตแล้ว การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ที่อายุ ๒๘ วัน ต้องมีค่ากำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาพัสดุที่จัดจ้าง

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒


๑๒. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี


๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรพล สุวรรณสิงห์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิฑูรย์ เต็มจิตร)

(ลงชื่อ)  ประธานรายการ

(นายมาตริน บุญจริง)

แบบสรุปราคากลางท่อระบายน้ำแบบมีฝัก

กลุ่มงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีฝักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 เส้นหน้าบ้านนางบุญมี ปอ้งเค้ง-กองทูนหมบ้าน ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง			
แบบเลขที่	78503/	ตำบลหนองกง	อำเภอโนนคูณ	จังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	1 หน้า		
กำหนดราคากลางการก่อสร้าง	๑	วันที่	มีนาคม	2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	273,944.50	1.3642	373,715.09	*Factor คิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุดที่ กค.04332/ว.499 ลง.28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่
	เงินไขเงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			373,715.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			373,715.09	
ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่ห้าบาทเก้าสตางค์				

จุดที่1 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 89 เมตร บ่อฝักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน

จุดที่2 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร บ่อฝักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 27 ท่อน

จุดที่3 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อฝักคอนกรีตเสริมเหล็ก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว

โดยยังงัยประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมชาย บุญเชิญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิฑูรย์ เดิมจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจักรพล สุวรรณสิงห์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีฝักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 เส้นหน้าบ้านทุ่งเจริญ บึงหนองกุง อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ /2569

ปริมาณงาน จุดที่1 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 89 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน

จุดที่2 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 27 ท่อน

จุดที่3 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

กำหนดราคาประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ **- 9 มี.ค. 2569**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จุดที่1 ความยาวท่อระบายน้ำแบบมีฝัก 89 เมตร	85.00	ตร.ม.		-	97.00	8,245.00	8,245.00	
2	งานเจาะขุดสกัดพื้นคอนกรีตเก่า	89.00	ลบ.ม.		-	60.00	5,340.00	5,340.00	
3	บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม.	8.00	บ่อ	5,280.00	42,240.00	300.00	2,400.00	44,640.00	
	พร้อมเผาคะแ琅(ตามแบบ)								
4	งานวางท่อ คสล ขนาด 0.40x100 เมตร	76.00	ท่อน	355.14	26,990.64	200.00	15,200.00	42,190.64	
5	งานเทพื้นท่อระบายน้ำคอนกรีตหนา 0.05 ม.	4.50	ลบ.ม.	1,991.59	8,962.16	300.00	1,350.00	10,312.16	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ก.ก.	8.50	ลบ.ม.	2,048.60	17,413.10	306.00	2,601.00	20,014.10	
7	เหล็ก wท.4 มม.# 10x30 cm	81.00	ตร.ม.	45.00	3,645.00		-	3,645.00	
	-ไม่แบบ	8.00	ตร.ม.	450.00	3,600.00		1,064.00	4,664.00	
8	งานอื่นๆ								
	งานขุดหรือถอน+ติดตั้งประปา	20.00	ท่อน	245.00	4,900.00		800.00	5,700.00	
							รวมเป็นเงิน	144,750.90	

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2566) ราคามันนี่เช็ฟลิงติดลง ที่อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าวัสดุคิดตามราคาดานิชยังจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาดานิชยังคิดตามราคาในท้องถิ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4 หน้าที่ 1/2

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีท่อพักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนดินอุดม จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนดินอุดม จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ /2569

ปริมาณงาน จุดที่1 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 89 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน

จุดที่2 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 27 ท่อน

จุดที่3 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

กำหนดราคาประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - 9 มี.ค. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จุดที่2 ความยาวท่อระบายน้ำแบบมีท่อพัก 30 เมตร								
1	งานเจาะทุบสกัดพื้นคอนกรีตเก่า	25.00	ตร.ม.		-	97.00	2,425.00	2,425.00	
2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	30.00	ลบ.ม.		-	60.00	1,800.00	1,800.00	
3	บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม. พร้อมเผาคะแรง(ตามแบบ)	3.00	บ่อ	5,280.00	15,840.00	300.00	900.00	16,740.00	
4	งานวางท่อ คลส ขนาด 0.40x1.00 เมตร	27.00	ท่อน	355.14	9,588.78	200.00	5,400.00	14,988.78	
5	งานเทพื้นท่อระบายน้ำคอนกรีตหนา 0.05 ม.	1.00	ลบ.ม.	1,991.59	1,991.59	300.00	300.00	2,291.59	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ก.ก.	4.00	ลบ.ม.	2,048.60	8,194.40	306.00	1,224.00	9,418.40	
7	เหล็ก wท.4 มม.# 10x30 cm	27.00	ตร.ม.	45.00	1,215.00		-	1,215.00	
	-ไม่แบบ	8.00	ตร.ม.	450.00	3,600.00	133.00	1,064.00	4,664.00	
8	งานอื่น ๆ								
	งานชุดรีดยอน+ติดตั้งประปา	10.00	ท่อน	245.00	2,450.00	40.00	400.00	2,850.00	
							รวมเป็นเงิน	56,392.77	

*คำนวณติดตามราคาค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2566) ราคามันนี่เช็ฟลิงติงเซล ที่อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร /คำนวณที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

*คำนวณติดตามราคาพินิจยังจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพินิจยังคิดตามราคาในท้องถิ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 เส้นหน้าบ้านนางบุญมี ป้องคร้า-กองขุนหมื่นบ้าน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ /2569

ปริมาณงาน จุดที่1 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 89 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน

จุดที่2 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 27 ท่อน

จุดที่3 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

กำหนดราคาประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ **- 9 มี.ค. 2569**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
จุดที่3 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	30.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	1,800.00	1,800.00	
2	งานดินถมกลับ		ลบ.ม.	-	-		-		
3	ผาดะแกรง(ตามแบบ)	9.00	บ่อ	3,500.00	31,500.00	250.00	2,250.00	33,750.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ก.ก.	13.00	ลบ.ม.	2,048.60	26,631.80	306.00	3,978.00	30,609.80	พร้อมทำสะอาดบ่อพัก
5	เหล็ก wtm.4 มม.# 10x30 cm	90.00	ตร.ม.	45.00	4,050.00		-	4,050.00	
6	ไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	450.00	900.00	133.00	266.00	1,166.00	
7	งานอื่นๆ								
	งานขุดรื้อถอน+ติดตั้งประปา	5.00	ท่อน	245.00	1,225.00	40.00	200.00	1,425.00	
							รวมเป็นเงิน	72,800.80	

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร ปี.ศ. 2566) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 วัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น