

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านบากใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ เส้นหน้าบ้านนายผาง ลันดา - สามแยกโค้งไปโนนรัง ตำบลหนองกง อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๘๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านบากใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ เส้นหน้าบ้านนายผาง ลันดา - สามแยกโค้งไปโนนรัง ตำบลหนองกง อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน : ๔๙๖,๐๘๓.๓๖ - บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดสิบบสามบาทสามสิบกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. พันจ่าเอกชัชวาล ราชิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 ๒. นายจักรพล จิมิสิก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๓. นายมาตริน บุญจริง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ เส้นหน้าบ้านนายผาง ลันดา-สามแยกโค้งไปโนนรัง ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๗ ท่อน

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆรายการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านบากใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ เส้นหน้าบ้านนายผาง ลันดา - สามแยกโค้งไปโนนรัง ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันที่ว่าเป็น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
 - ๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านบากใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ เส้นหน้าบ้านนายผาง ลันดา - สามแยกโค้งไปโนนรัง ตำบลหนองกง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้วและเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว. ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

- ๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยให้พิจารณาราคาต่ำสุด และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน ...๙๐..วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน ...๑...งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด...๑...งวด

๑. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาพัสดุที่จัดจ้าง

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

พันจ่าเอก.....ประธานกรรมการ

(ชัชวาล ราชี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาตริน บุญจริง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรพล จิมี่สิ๊ก)

แบบสรุปราคากลางท่อระบายน้ำแบบมีป้อพัก

กลุ่มงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีป้อพักบ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 เล่นหน้าบ้านนายผาง สันตา-สามแยกโค้งไปโนนรัง ตำบลหนองกุง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ				
	ตำบลหนองกุง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง				
แบบเลขที่	78503/2569	ตำบลหนองกุง	อำเภอนोनคุณ	จังหวัดศรีสะเกษ	
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
กำหนดราคากลางการก่อสร้าง	เมื่อวันที่	๑๗	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	363,644.16	1.3642	496,083.36	*Factor คิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุดที่ กค.0433.2/ว.499 ลง.28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่
	เงินไขเงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,083.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			496,083.36	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์			

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240.00 เมตร ป้อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 23 ป้อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 217 ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว

โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

พันจ่าเอชชวัล ราชี

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจักรพล จิมสิท)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมาติน บุญจริง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 หน้าที่ 1/3

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านกอกใหญ่ หมู่ที่ 16 เส้นหน้าบ้านนายผาง ลันดา-สามแยกโค้งไปโนนรัง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอกใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ /2569

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 23 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 217 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

กำหนดราคาประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ความยาวท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก 170 เมตร								
1	งานเจาะทาบสกัดพื้นคอนกรีตเก่า	18.00	ตร.ม.	-	-	97.00	1,746.00	1,746.00	
2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	240.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	14,400.00	14,400.00	
3	งานดินถมกลับ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานรับลอนน ท่อ คลด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม.	23.00	บ่อ	5,380.00	123,740.00	300.00	6,900.00	130,640.00	
	พร้อมเผาคะแ琅(ตามแบบ)								
6	งานวางท่อ คลด ขนาด 0.40x100 เมตร	217.00	ท่อน	355.14	77,065.38	200.00	43,400.00	120,465.38	เรียงท่อพร้อมยาแนว
7	งานเทพื้นท่อระบายน้ำคอนกรีตหนา 0.05 ม.	12.00	ลบ.ม.	1,991.59	23,899.08	300.00	3,600.00	27,499.08	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ก.ก.	19.50	ลบ.ม.	2,048.60	39,947.70	306.00	5,967.00	45,914.70	
9	เหล็ก wtr.4 มม.# 10x30 cm	217.00	ตร.ม.	45.00	9,765.00	-	-	9,765.00	
	-ไม่แรง	8.00	ตร.ม.	450.00	3,600.00	133.00	1,064.00	4,664.00	
10	งานอื่นๆ								
	งานขุดรื้อถอน+ติดตั้งประปา	30.00	ท่อน	245.00	7,350.00	40.00	1,200.00	8,550.00	
							รวมเป็นเงิน	363,644.16	

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2566) ราคามันมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

WONG- SUTHA
