

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ ๑๘ เส้นหน้าศาลากลางบ้าน - หน้าบ้านนายหนูจันทร์ คำแพง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๘๙,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ ๑๘ เส้นหน้าศาลากลางบ้าน - หน้าบ้านนายหนูจันทร์ คำแพง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกุ้งกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน : ๓๙๙,๓๔๐.๘๒ - บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
  - ๖.๑ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายสมชาย บุญเชิญ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายวิฑูรย์ เต็มจิตร	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายจักรพล สุวรรณสิงห์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการ

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ ๑๘  
เส้นทางศาลากลางบ้าน-หน้าบ้านนายหนูจันทร์ คำแพง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  
งบประมาณ ๓๘๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร  
จำนวน ๑๙ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๑ ท่อน

#### ๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
โครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
แบบมีบ่อพักโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ ๑๘ เส้นทางศาลากลางบ้าน-หน้าบ้านนายหนูจันทร์ คำแพง ตำบลหนองกุ้ง  
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๘๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร  
จำนวน ๑๙ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๑ ท่อน

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ระบายน้ำเสียออกจูดน้ำขังในถนนและสัญจรได้สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น  
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  
ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันที่เวลานี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

#### ๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  
๒๕๗๐) ได้แก่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ ๑๘ เส้นทางศาลา  
กลางบ้าน-หน้าบ้านนายหนูจันทร์ คำแพง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ  
๓๘๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร  
จำนวน ๑๙ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๑ ท่อน

ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการ  
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้วและเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘. ๒/ว.  
๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

**๕. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ**

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

**๖. กำหนดเวลาส่งมอบวัสดุ**

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยให้พิจารณาราคาต่ำสุด และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

**๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

ภายในวงเงินงบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ งบประมาณ ๓๘๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

**๙. งานและงบการเงิน**

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบวัสดุให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน ...๙๐..วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน ...๑...งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด...๑...งวด

๑. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน โดยได้รวมระยะเวลาการบ่มคอนกรีตและการทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตแล้ว การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ที่อายุ ๒๘ วัน ต้องมีค่ากำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

**๑๐. อัตราค่าปรับ**

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาวัสดุที่จัดจ้าง

**๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง**

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒


**๑๒. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง**

๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

**๑๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ**


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรพล สุวรรณสิงห์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิฑูรย์ เต็มจิตร)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายมาตริน บุญจรรย์)

แบบสรุปราคากลางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก

กลุ่มงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ 18 เส้นหน้าศาลากลางบ้าน-หน้าบ้านนายหนูจันทร์ คำแพง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ 18			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง			
แบบเลขที่	78503/	ตำบลหนองกุง	อำเภอโนนสูง	จังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	1	หน้า	
กำหนดราคากลางการก่อสร้าง	เมื่อวันที่	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	292,728.94	1.3642	399,340.82	*Factor คิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุดที่ กค.0433.2/ว.499 ลง.28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่
	เงินโอนเงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			399,340.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			399,340.82	
ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์				

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 171 ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว  
โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมชาย บุญเชิญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิฑูรย์ เต็มจิตร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจักรพล สุวรรณสิงห์)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปร.4 หน้าที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักภายในหมู่บ้านในสมบุญถ้ำกลาง หมู่ที่ 18 เส้นหน้าศาลากลางบ้าน-หน้าบ้านนายหนูจันทร์ คำแพง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนดิน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบุญถ้ำกลาง หมู่ที่ 18 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนดิน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ /2569

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 171 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

เมื่อวันที่

กำหนดราคาประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ความยาวท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก 190 เมตร</b>								
1	งานเจาะทุบสกัดพื้นคอนกรีตเก่า	45.00	ตร.ม.		-	97.00	4,365.00	4,365.00	
2	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	190.00	ลบ.ม.		-	60.00	11,400.00	11,400.00	
3	งานดินถมกลับ		ลบ.ม.		-		-	-	
4	งานรับลอนบน ท่อ คลส		ลบ.ม.		-		-	-	
5	บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม. พร้อมฝาดะแกรง(ตามแบบ)	19.00	บ่อ	5,380.00	102,220.00	300.00	5,700.00	107,920.00	
6	งานวางท่อ คลส ขนาด 0.40x1.00 เมตร	171.00	ท่อน	355.14	60,728.94	200.00	34,200.00	94,928.94	
7	งานเทพื้นท่อระบายน้ำคอนกรีตหนา 0.05 ม.	7.60	ลบ.ม.	1,991.59	15,136.08	300.00	2,280.00	17,416.08	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ก.ก.	15.20	ลบ.ม.	2,048.60	31,138.72	306.00	4,651.20	35,789.92	
9	เหล็ก wท.4 ม.ม.# 10x30 cm	171.00	ตร.ม.	45.00	7,695.00		-	7,695.00	
	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	450.00	3,600.00	133.00	1,064.00	4,664.00	
10	งานอื่นๆ								
	งานชุดรีดลอน+ติดตั้งประปา	30.00	ท่อน	245.00	7,350.00	40.00	1,200.00	8,550.00	
						<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>292,728.94</b>	

\*ค่าแรงคิดตามตารางค่าจ้างและการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2566) ราคามีน้ำเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าจ้างกรม ศึกษาราคาในท้องถิ่น

\*ค่าวัสดุศึกษาราคาพินิจจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพินิจศึกษาราคาในท้องถิ่น

