

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านนายทองเพชร มูลเพ็ญ - หน้าบ้านนายเสาร์ คำแพง ตำบลหนองกง อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านนายทองเพชร มูลเพ็ญ - หน้าบ้านนายเสาร์ คำแพง ตำบลหนองกง อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงานความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ และท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๑ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน : ๔๑๐,๐๘๐.๕๙ - บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายมาตริน บุญจริง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิฑูรย์ เต็มจิตร | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายจักรพล สุวรรณสิงห์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา | กรรมการ |

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่๘ เส้นบ้านนายทองเพชร มูลเพ็ญ-หน้าบ้านนายเสาร์ คำแพง ตำบลหนองกง อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๑ ท่อน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ระบายน้ำเสียออกจกน้ำขังในถนนและสัญจรได้สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพืชผลทางการเกษตร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันที่ว่ามี

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้แก่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่๘ เส้นบ้านนายทองเพชร มูลเพ็ญ-หน้าบ้านนายเสาร์ คำแพง ตำบลหนองกง อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๑ ท่อน

๕. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยให้พิจารณาราคาต่ำสุด และใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๙. งานงวดและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใน ...๙๐..วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน ...๑...งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด...๑...งวด

๑. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน โดยได้รวมระยะเวลาการบ่มคอนกรีตและการทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตแล้ว การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ที่อายุ ๒๘ วัน ต้องมีค่ากำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาพัสดุที่จัดจ้าง

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรพล สุวรรณสิงห์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิฑูรย์ เต็มจิตร)

(ลงชื่อ)  ประธานรายการ

(นายมาตริน บุญจริง)

แบบสรุปราคาท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|
| กลุ่มงาน / งาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | |
| ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนายทองเพชร มูลเหตุ-หน้าบ้านนายเสาร์ คำแพง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง | | |
| แบบเลขที่ | 78503/2569- | ตำบลหนองกุง | อำเภอโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 1 | หน้า |
| กำหนดราคากลางการก่อสร้าง | เมื่อวันที่ | เดือน | มิถุนายน พ.ศ. 2569 |

หน่วย : บาท


| ลำดับ ที่ | รายการ | คำวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------|--|----------|--------------------|---|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภทงานทาง | 300,601.52 | 1.3642 | 410,080.59 | *Factor คิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุดที่ กค.0433.2/ว.499 ลง.28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่ |
| | เงินไขเงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 410,080.59 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 410,080.59 | |
| | ตัวอักษร | สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาทห้าสิบกี่สตางค์ | | | |

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 171 ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว
โดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายมาตริน บุญจิ่ง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิฑูรย์ เดิมจิตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจิตรพงศ์ สุวรรณสิงห์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 หน้าที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 เล่นบ้านมายของเพชร มูลเจริญ-หน้าบ้านมายเสาร์ คำแพง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 171 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

กำหนดราคาประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ /2569

เมื่อวันที่ 12-มิ.ย.-69

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุก่อสร้าง | | ราคาค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ความยาวท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก 190 เมตร | | | | | | | | |
| 1 | งานจะทุบสกัดพื้นคอนกรีตเก่า | | ตร.ม. | - | | 97.00 | - | - | |
| 2 | งานขุดดินพร้อมถมกลับ | 190.00 | ลบ.ม. | - | | 60.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | |
| 3 | งานดินถมกลับ | | ลบ.ม. | - | | | - | - | |
| 4 | งานรินลอน ท่อ คลล | | ลบ.ม. | - | | | - | - | |
| 5 | บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม. พร้อมฝาดะแกรง(ตามแบบ) | 19.00 | บ่อ | 102,220.00 | | 300.00 | 5,700.00 | 107,920.00 | |
| 6 | งานวางท่อ คลล ขนาด 0.40x100 เมตร | 171.00 | ท่อน | 406.54 | 69,518.34 | 200.00 | 34,200.00 | 103,718.34 | เรียงท่อพร้อมยาแนว |
| 7 | งานเทพื้นท่อระบายน้ำคอนกรีต พหนา 0.05 ม. | 7.60 | ลบ.ม. | 2,200.00 | 16,720.00 | 300.00 | 2,280.00 | 19,000.00 | |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปดูบาศก์ 240 ก.ก. | 15.20 | ลบ.ม. | 2,250.00 | 34,200.00 | 306.00 | 4,651.20 | 38,851.20 | |
| 9 | เหล็ก wม.4 มม.# 10x30 cm | 124.00 | ตร.ม. | 38.00 | 4,712.00 | | - | 4,712.00 | |
| | -ไม่แบบ | 8.00 | ตร.ม. | 450.00 | 3,600.00 | 133.00 | 1,064.00 | 4,664.00 | |
| 10 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | งานขุดรีดถนน+ติดตั้งประปา | 30.00 | ท่อน | 304.53 | 9,135.98 | 40.00 | 1,200.00 | 10,335.98 | |
| | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 300,601.52 | |

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักรปี พ.ศ. 2566) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง 40.00-41.00 บาท/ลิตร /ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางดำเนินการ คิดตามราคาในท้องถิ่น

*ค่าวัสดุคิดตามราคาพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เดือนมิถุนายน 2569 ราควัสดุที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์คิดตามราคาในท้องถิ่น

